

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - PRZESYŁOWEJ- Odtworzenia terenu.
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 775, 382/4, 405/1, 484/1, 514/1, 498/1, 500/2, 500/1 OBRĘB SOBIN JĘDRZYCHÓW
INWESTOR : PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO
mgr inż. Marek Kowalczyk
Upr. Bud. 84/98/W
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjal. inst. w zakresie
sieci wod. i kan. CO i gaz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa sieci wodociągowej					
1		SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2 18 d.1. 0501-04 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm (1690+1.5-46.5)*0.9	m ² m ²	 1480.500	
				RAZEM	1480.500
2	KNR 2 28 d.1. 0501-09 1	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 1645*0.9*0.45-0.785*0.16*0.16*1645	m ³ m ³	 633.167	
				RAZEM	633.167
3	KNR 2 01 d.1. 0230-01 1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 2516.85-1645*0.9*0.7 A (suma częściowa) minus zasypka ręczna -1480.5*0.05	m ³ m ³ m ³	 1480.500 ----- 1480.500 -74.025	
				RAZEM	1406.475
4	KNR 2 01 d.1. 0320-02 1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 74.025	m ³ m ³	 74.025	
				RAZEM	74.025
5	KNR 2 01 d.1. 0236-03 1 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 633.167+1480.5	m ³ m ³	 2113.667	
				RAZEM	2113.667
6	KNR 2 01 d.1. 0211-07 1	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2516.85-1480.5	m ³ m ³	 1036.350	
				RAZEM	1036.350
7	KNR 2 01 d.1. 0214-04 1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9 poz.6	m ³ m ³	 1036.350	
				RAZEM	1036.350
8	KNZ 0001 d.1. 0001-01 1	Koszt składowania na wysypisku- grunt z wykopu. poz.6	m ³ m ³	 1036.350	
				RAZEM	1036.350
1.2		Odtworzenie nawierzchni			
9	KNR 2-31 d.1. 1401-06 2	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 8*1.5	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31 d.1. 1401-07 2	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.9	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-31 d.1. 1401-03 2	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie mieszanką piaszczysto-gliniastą poz.9*0.05	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
12	KNR 2-01 d.1. 0126-01 2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
13	KNR 2-01 d.1. 0510-01 2 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm 1500	m ² m ²	 1500.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1500.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kan. sanitarnej Komorniki dz. 137- odtworzenie trenu.
ADRES INWESTYCJI : Komorniki dz nr 137.
INWESTOR : PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO
mgr inż. Marek Kowalczyk
Upr. Bud. 94/98/Lw
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjal. inst. w zakresie
sieci wod. i kan. CO i gaz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia