

Załącznik nr 2 do umowy DI/...../2024

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Polkowice, zagęszczacza taśmowego Omega MD 15.

Zamówienie dotyczy remontu zagęszczacza Omega MD 15 polegającego na dostawie wraz wymianą części zgodnie z poniższym zestawieniem:

1.	Komplet listew rusztu podporowego	Dostawa wraz z montażem	1 komplet
2.	Uszczelnienie boczne gumowe	Dostawa wraz z montażem	1 komplet
3.	Komplet łożysk (4 sztuki zespołów łożyskowych)	Dostawa wraz z montażem	1 komplet
4.	Dysza ramienia splukującego	Dostawa wraz z montażem	1 komplet
5.	Skrobak taśmy filtracyjnej	Dostawa wraz z montażem	1 komplet
6.	Nowy wał zawracania zagęszczacza, stalowy, malowany poliuretanem	Dostawa wraz z montażem	1 szt.
7.	Szpulki przewarstwienia osadu	Dostawa	20 szt.
8.	Regeneracja powłoki gumowej obecnie eksploatowanego wału napędowego.	Dostawa	1 szt.

Wszystkie prace w zakresie remontu zagęszczacza realizowane będą na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach przy ul. Strefowa 11, 59-100 Polkowice.

Składając ofertę cenową Wykonawca musi uwzględnić koszty dojazdu, koszty dostawy materiałów oraz urządzeń a także koszty pracy ekipy serwisowej, która będzie prowadziła prace na terenie oczyszczalni.

Wszystkie dostarczone i wymienione części i materiałów eksploatacyjne muszą być zgodne z DTR urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu urządzenia konieczna okaże się wymiana innych, nie ujętych w/w zestawieniu materiałów lub części, prace te wykonane zostaną na podstawie odrębnego zlecenia/umowy.

Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia do 45 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Po wykonanych pracach należy dokonać sprawdzenia oraz uruchomienia urządzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone i wymienione części oraz wykonane prace serwisowe.

Termin obowiązywania okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego o uwag / bez uwag.